

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 1 november 2018 een aanvraag watervergunning ontvangen van de Gemeente Oldambt, Postbus 175 te WINSCHOTEN. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende overwegingen gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.
- Overwegende dat de betonnen aanbruggen van de huidige brug niet meer voldoen aan de vereiste constructieve veiligheid.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan de Gemeente Oldambt, Postbus 175 te WINSCHOTEN vergunning te verlenen voor het vervangen van de Booneschanskerbrug in de Hamdijk over het Verenigd- of B.L. Tijdenskanaal te Booneschans.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 4 december 2018

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- a. De te vervangen brug bevindt zich in Booneschans, in de Hamdijk over het Verenigd- of B.L. Tijdenskanaal.
- b. Een en ander als aangegeven op onderstaande luchtfoto.



5.2. Bijlagen

- a. Provincie Groningen: "Vervanging Booneschanskerbrug":
 - Situatie, doorsnede en aanzicht, tekeningnummer BO-100434-01, d.d. 26-10-2018.
 - Funderingsplan: palen en damwanden, tekeningnummer BO-100434-02, d.d. 26-10-2018.
 - Landhoofden en pijlers: aanz., doorsn. en details, tekeningnummer BO-100434-03, d.d. 26-10-2018.
 - Grondwerk en beschoeiingen, tekeningnummer BO-100434-04, d.d. 26-10-2018.
 - Nieuwe situatie verhardingen, tekeningnummer BO-100434-05, d.d. 26-10-2018.
- b. Buist asbestinventarisatie & adviesbureau: Asbestinventarisatierapport, Buist 18225, Booneschanskerbrug, d.d. 20-07-2018.
- c. Fugro: Trillingsonderzoek Vervanging Booneschanskerbrug te Bad Nieuweschans, documentnummer 1018-0261-001, d.d. 29-10-2018.
- d. Gemeente Oldambt: Inventarisatie ligplaatsen BL. Tijdenskanaal, gedeelte Rhederbrug tot Booneschanskerburg, d.d. 24-09-2018.
- e. Waterschap Westerwolde, Wijmeersterbrug en Booneschanskerbrug bestektekening onderbouw, d.d. december 1948.
- f. Waterschap Westerwolde, palenplan ten behoeve van Wijmeerster en Booneschanskerbrug, d.d. januari 1951.
- g. De in de rapporten aangegeven adviezen moeten worden opgevolgd en de werkzaamheden moeten volgens de rapporten en tekeningen worden uitgevoerd. Ook moet worden voldaan aan de algemene- en bijzondere voorschriften die zijn opgenomen in deze vergunning.
- h. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3. Uitvoering en randvoorwaarden

- a. De werkzaamheden aan de middenpijlers van de brug kunnen in het stormseizoen worden uitgevoerd. De werkzaamheden aan de pijlers in de waterkering moeten tussen 1 april en 1 oktober worden uitgevoerd.
- b. De te graven openingen mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden.
- c. Om onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering uit te kunnen voeren, moeten taluds en kruin vrij blijven van obstakels die de vrije doorgang bemoeilijken of belemmeren.
- d. De werken worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep. De "lijn waterkering", aangegeven op de in deze vergunning opgenomen luchtfoto, geeft de waterkering van het boezemgebied van het Winschoterdiep aan. De te realiseren werken, die deze lijn doorbreken, moeten worden aangebracht met een blijvende waterkerende hoogte > + 2,00 meter NAP.
- e. De werken worden uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De te realiseren werken moeten zodanig worden aangebracht dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- f. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden bij de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van + 0,80 meter NAP. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen na overleg en ter goedkeuring van het waterschap. Hiervoor moet u zich vroegtijdig in verbinding stellen met Anton Bartelds (tel. 0598-693227), hydroloog, afdeling Veiligheid en Voldoende Water van het waterschap.
- g. Er moet een monitoringsplan worden opgesteld voor het gefaseerd uitvoeren van de werken. Bij een te hoge wateroverspanning (volgens meegeleverde rapportage uit 5.2.c) moet gewacht worden met verdere werkzaamheden tot een acceptabel niveau van de wateroverspanning weer bereikt is.
- h. De damwanden moeten trillingvrij worden aangebracht.
- i. Het waterschap als waterkwaliteitsbeheerder, staat slechts materialen toe, die geen nadelige invloed op het oppervlaktewater hebben.
- j. Voor de scheepvaart moet vergunninghouder de wettelijk voorgeschreven bebording en andere vaarwegtekens aanbrengen tijdens en/of na de uitvoering van de werken. Dit in overleg met de nautisch beheerder van de vaarweg.
- k. Als door de uitvoering van de werken een gedeeltelijke scheepvaartstremming noodzakelijk is, moet deze stremming ten minste 4 weken van tevoren bij het waterschap Hunze en Aa's worden aangevraagd.
- l. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

5.4. Doorstroomprofiel ter plekke nieuwe brug

- a. Het doorstroomprofiel van het Verenigd- of B.L. Tijdenskanaal ter plaatse van de te vervangen brug, mag tijdens en na uitvoering van de werken niet zijn afgenomen.
- b. Het doorstroomprofiel van het Verenigd- of B.L. Tijdenskanaal ter plaatse van de te vervangen brug, mag tijdens en na de bouw van de brug, geen uitschuring veroorzaken van het nat profiel ter plaatse.

5.5. Onderhoud

- a. Als na uitvoering van de werken verzakkingen van taluds en/of beschoeiingwerken optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- b. Voor vergunninghouder geldt een onderhoudstermijn van één jaar na de door het waterschap uitgevoerde controle van de werken. De vergunninghouder moet de geconstateerde schade aan waterschapsobjecten, ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden, onmiddellijk herstellen.
- c. Constructief onderhoud aan oeverbeschermingen van waterkeringen worden verricht door of namens vergunninghouder.
- d. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor jaarlijks maaionderhoud van de taluds en het doorstroomprofiel onder en aan weerszijden van de brug over een afstand van 2,00 meter.
- e. Tussen of achter de brugpijlers geraakt drijfvuil moet door vergunninghouder worden verwijderd.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

3. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

4. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

7. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.