onderhoudsstrook

aanbrengen knijpconstructie,
natte oppervlak basisafvoer: 1,25m2

oever verstevigen
ivm nat dempen

aanbrengen duiker
beton Ø300
B.O.B. 0.10m boven bodem sloot

oever verstevigen
ivm nat dempen

oever verstevigen
ivm nat dempen

aanbrengen duiker
beton Ø300
B.O.B. 0.10m boven bodem sloot

oever verstevigen
ivm nat dempen

winterbed
verwijderen bestaand opschot
en afplaggen

aanbrengen duiker
beton Ø800
B.O.B. 0.08m onder bodem sloot

oever verstevigen
ivm nat dempen

bestaande brug
handhaven

oever verstevigen
ivm nat dempen

zie voor aansluiting blad: 4

Legenda

- Dempen watergang
- Afgraven ophoging
- Opschot verwijderen + spontane ontwikkeling bos
- Opschot verwijderen
- Locatie dwarsprofiel
- Watergang
- KLIC
- Variabel talud
- Ophogen e/o aanleg zandbaan/pad
- Toekomstige ontwikkeling
- Spontane ontwikkeling bos
- Winterbed
- Gronddam in watergang

Opmerkingen

- Maten in meters en dimensies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

0 10 20 30 40m
SCHAAL 1:1000

versie	wijzigingen	getekend	datum
3.0	Opmerkingen projectgroep verwerkt (01-04-2020)	MDN	09-04-2020
2.0	Opmerkingen projectgroep verwerkt (09-03-2020)	MDN	25-03-2020
1.0	Eerste uitgave	NLN	03-03-2020

Beekherstel Witterdiep

Planvorming Witterdiep
Definitief ontwerp
Bovenaanzicht

Waterschap Hunze en AA's

Aveco de Bondt
ingenieursbureau
Burgemeester van der Borchstraat 2
Postbus 64
7450 AB Holten
T +31 (0)548 85 33 33
E holten@avecodebondt.nl

	getekend	gecontroleerd	gezien	project nr.	190601	blad 5 van 5	status DEFINITIEF	versie
naam/par.	MDN	TVR	RJK	schaal	1:1000	tek.nr.	190601-T-2001	3.0
datum	09-04-2020	09-04-2020	09-04-2020	formaat	A0			

Blad 5

SCHAAL 1 : 1000