



Stand van zaken Kadeverbetering Steendam-Tjuchem

2. December 2021

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de kadeverbetering langs de zuidzijde van het Afwateringskanaal tussen Steendam en Tjuchem. Waterschap Hunze en Aa's brengt hier de waterkering op orde en de gemeente Midden-Groningen realiseert ontsluitingswegen en een nieuw fietspad op de kade. Arcadis voert deze werkzaamheden in een integraal project uit.

Voortgang

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de geplande werkzaamheden. Nu gaan we in op de voortgang van die werkzaamheden.

Vanaf augustus is fase 1 uitgevoerd, waarbij diverse voorbereidende werkzaamheden zijn verricht en twee platenbanen het veld zijn ingelegd om het gebied bereikbaar te maken.

Daarna is het gebied overgedragen aan de nutsbedrijven om in fase 2 kabels en leidingen te verleggen. Het gedeelte tussen Steendam en de N33 is volgens planning verlopen, het gedeelte bij Tjuchem echter niet. Hier moeten volgend jaar nog kabels en leidingen verlegd worden, zodat dit ingepast moet worden in onze werkzaamheden voor fase 3 of 4.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met
Henk Hazelhorst van Arcadis via
steendam-tjuchem@arcadis.com of 06 27060276



De planning

Direct in de eerste week van 2022 starten we met fase 3: het aanbrengen van de grond tegen de dijk. Het fietspad en de weg op de dijk worden in deze fase niet afgesloten. De grond wordt per vrachtauto vanuit zuidelijke richting aangevoerd om transport door de dorpen zoveel mogelijk te vermijden. Naar verwachting is de aanvoer van grond eind maart klaar en de platenbaan weer opgeruimd.

De grond moet vervolgens in fase 4 een aantal maanden 'zetten'. Wij zorgen ervoor dat het gebied tijdens deze periode zo netjes mogelijk is en alle woningen en percelen bereikbaar blijven.

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we vanaf augustus 2022 de fundering van de nieuwe ontsluitingswegen gaan aanleggen (fase 5). Deze wegfundering gebruiken we in de volgende fases als transportroute voor ons werk.

In de volgende fase (6) verwijderen we de huidige infrastructuur op de kade en geldt er een omleidingsroute voor de fietsers tussen Tjuchem en Steendam. Het fietspad richting Siddeburen is in die periode ook niet te gebruiken. We brengen de kade in het juiste profiel en leggen het nieuwe fietspad op de kade aan.

Tot slot brengen we de wegverhardingen voor alle ontsluitingswegen aan en passen de inritten van alle percelen aan. We verwachten medio 2023 klaar te zijn met het werk.

Uitkomsten inloopavonden

Op 16 en 17 augustus organiseerden wij een inloopavond waar belangstellenden zich in een informele sfeer lieten bijpraten over onze plannen. Een van de zorgpunten had betrekking op de breedte van de sloot achter het bos in Steendam. Gemeente heeft naar aanleiding hiervan nog verdere afstemming gehad met de diverse betrokkenen. Daarbij is afgesproken dat de breedte niet groter wordt dan in de oorspronkelijke plannen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op hunzeenaas.nl/afwateringskanaal-steendam-tjuchem. Hier vindt u ook de eerste nieuwsbrief. Vindt u niet de informatie die u zoekt, dan kunt u altijd contact opnemen met Henk Hazelhorst van Arcadis. Hij is te bereiken via steendam-tjuchem@arcadis.com of 06 27060276.